



CAIET DE SARCINI

Lucrare de investitie la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan Timisoara

AMENAJARE SALA ACTIVITATI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei (documentatia de atribuire) si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunere tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

1. Denumirea obiectivului

Obiectiv: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan

Amplasament: Timisoara

Tip de lucrare: Lucrare de investitie – Amenajare sala activitati

Cod CPV: 45453000-7- Lucrari de reparatii generale si de renovare

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan

2. Descrierea lucrarii - specificatii tehnice

Unitatea noastra de invatamant dispune de o sala pentru desfasurarea activitatilor de kinetoterapie iar aceasta necesita amenajarea, pentru a se crea un spatiu si conditii adecvat nevoilor copiilor cu deficiente motorice.

Lucrari ce trebuie executate:

Desfacere pereti de rigips, demontat usi inclusiv accesorii, desfacere gersie si faianta, desfacere parchet, turnare sapa, turnare sapa autonivelanta, reparatii pereti, realizare masca rigips, montat usa din lemn, montat covor pvc, zugraveli lavabile, demontat sirena flash, montat detector fum, efectuare legaturi la bucla de detectie, demontat si montat corpuri de iluminat. Se vor executa lucrari de reparatii la pereti prin gletuirea acestora, in vederea aplicarii finisajului final covor pvc de 2mm grosime pana la o inaltime de 1,5 m masurata de la cota parsoselii finite si lavabila in doua straturi pe restul inaltimii peretilor.

Peste stratul de amorsa aplicat peretilor si tavanului, ulterior finalizarii operatiilor de gletuire se va aplica in doua straturi o vopsea lavabila pentru obtinerea unei igienizari de durata a spatiilor nou amenajate.

Se va aplica covorul PVC de 2 mm la inaltimea de 1,5 m si se vor face finisajele corespunzatoare prin lipire cu snur.

Se va monta o usa plina din lemn complet echipata. Usa este din categoria tamplariilor de interior, in nuanta solicitata de catre beneficiar.

Pentru pardoseala din sala de activitati ce se va amenaja, se va turna un strat de sapa si sapa autonivelanta . Se vor pastra cu strictete nivelele planimetrice existente, respectiv se va avea in vedere obtinerea cotei finite de pe holul de acces in sala de activitati. Se va monta covor pvc pe toata suprafata pardoselii.

Instalatiile electrice interioare se vor realiza conform legislatiei in vigoare si omologate in Romania si UE. Vor fi montate si corpuri de iluminat de tip led.

In vederea realizarii lucrarii se vor folosi si alte materiale auxiliare care se vor include in pretul oferit .

Ofertarea se va face conform antemasuratorii din caietul de sarcini.

3. Conditii de garantie

In oferta se va preciza perioada de garantie acordata lucrarilor ce urmeaza sa fie efectuate minim 2 ani.

4. Critetriul de atribuire este pretul cel mai scazut care se aplica pentru ofertele care indeplinesc cerintele din prezentul caiet de sarcini.

5. Termen de executie: 60 zile de la semnarea contractului

Nu se va acorda avans la inceperea lucrarilor.

Toate lucrarile se vor executa conform normelor si legislatiei in vigoare.

Nerespectarea Legii 319/2006 privind securitate si sanatatea in munca a Hotararii 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile exonereaza Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan Timisoara de orice culpa.

Antemasuratoare

Nr. crt	Denumire lucrare	U.M	Cantitate
1.	Desfacere pereti G.K	mp	31
2.	Demontat usi inclusiv accesorii	buc	4
3.	Desfacere gresie si faianta	mp	58,70
4.	Desfacere parchet	mp	34,80
5.	Turnare sapa	mp	12,20
6.	Turnat sapa autonivelanta	mp	47
7.	Reparatii pereti	mp	35,40
8.	Masca G.K	mp	36,80
9.	Montat usa din lemn	buc	1
10.	Montat covor pvc inclusiv accesorii	mp	96
11.	Zugeaveli lavabile in doua straturi inclusiv amorsa	mp	132
12.	Montat tub de protectie d=20mm	ml	70
13.	Montat cablu cyy-f3x2.5mmp	ml	70
14.	Montat cablu cyy-f3x1,5 mmp	ml	50

15.	Demontat sirena flash	buc	2
16.	Montat detector fum	buc	1
17.	Efectuat legaturi noi bucla detectie si programare	buc	1
18.	Demontat corpuri de iluminat	buc	6
19.	Montat corpuri de iluminat tip led 600x600 mm	buc	8
20.			

Intocmit

Poenaru Natalia