



CAIET DE SARCINI

Lucrare de investitie la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan Timisoara

AMENAJARE A DOUA SALI DE CLASA

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei(documentatia de atribuire) si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunere tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

1. Denumirea obiectivului

Obiectiv: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan

Amplasament: Timisoara

Tip de lucrare: Lucrare de investitie – Amenajare a doua sali de clasa

Cod CPV: 45453000-7- Lucrari de reparatii generale si de renovare

Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Constantin Pufan

2. Descrierea lucrarii - specificatii tehnice

Unitatea noastra de invatatamanant dispune de o sala de club situata la etajul I ,spatiu , care va fi destinat amenajarii celor doua sali de clasa in vederea constituirii unor noi incaperi pentru desfasurarea activitatilor instructiv- educative.

Lucrari ce trebuie executate:

Desfacere pereti de rigips, demontat usi inclusiv accesorii, demontat cover pvc pardoseli si pereti , turnat sapa autonivelanta, reparatii pereti, realizarea unui perete rigips despartitor , montat usi din lemn, montat cover pvc pe pereti inclusiv accesorii la inaltimea de 1.50 m , montat parchet 12 mm inclusiv folie si plinta ,

zugraveli lavabile in doua straturi inclusiv amorsa, montat prize, cabluri, montat intrerupator, demontat corpuri de iluminat, montat corpuri de iluminat tip led.

Se vor executa lucrari de reparatii la pereti prin gletuirea acestora, in vederea aplicarii finisajului final covor pvc de 2mm grosime pana la o inaltime de 1,5 m masurata de la cota parsoselii finite si lavabila in doua straturi pe restul inaltimei peretilor.

Peste stratul de amorsa aplicat peretilor si tavanului, ulterior finalizarii operatiilor de gletuire se va aplica in doua straturi o vopsea lavabila pentru obtinerea unei igienizari de durata a spatiilor nou amenajate.

Se va aplica covorul PVC de 2 mm la inaltimea de 1,5 m si se vor face finisajele corespunzatoare prin lipire cu snur.

Se vor monta usi pline din lemn complet echipate. Usile si tocurile aferente sunt din categoria tamplariilor de interior, in nuanta solicitata de catre beneficiar.

Pentru salile de clasa ce se vor amenaja, se va turna un strat de sapa autonivelanta. Se vor pastra cu strictete nivelele planimetrice existente, respectiv se va avea in vedere obtinerea cotei finite de pe holul de acces in viitoarele sali de clasa. Se va monta parchet de trafic intens de 12mm inclusiv folia si plinta.

Instalatiile electrice interioare se vor realiza conform legislatiei in vigoare si omologate in Romania si UE. Intrerupatoarele si prizele vor fi montate la aceasi inaltime cu cea a celor existente in celelalte incaperi ale cladirii. Vor fi montate si corpuri de iluminat de tip led.

In vederea realizarii lucrarii se vor folosi si alte materiale auxiliare care se vor include in pretul ofertat.

Ofertarea se va face conform antemasuratorii din caietul de sarcini.

3. Conditii de garantie

In oferta se va preciza perioada de garantie acordata lucrarilor ce urmeaza sa fie efectuate minim 2 ani.

4. Critetriul de atribuire este pretul cel mai scazut care se aplica pentru ofertele care indeplinesc cerintele din prezentul caiet de sarcini.

5. Termen de executie: 45 zile de la semnarea contractului

Nu se va acorda avans la inceperea lucrarilor.

Toate lucrarile se vor executa conform normelor si legislatiei in vigoare.

Nerespectarea Legii 319/2006 privind securitate si sanatatea in munca a Hotararii 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile exonereaza Centrul Scolar pentru Educatie Inclusiva Constantin Pufan Timisoara de orice culpa.

Antemasuratoare

Nr. crt	Denumire lucrare	U.M	Cantitate
1.	Desfacere pereti G.K	mp	24,80
2.	Demontat usi din mdf inclusiv accesorii	buc	3
3.	Demontat covor pvc pardoseli si pereti	mp	110,30
4.	Turnat sapa autonivelanta	mp	69
5.	Reparatii pereti	mp	41,30
6.	Perete G.K cu structura de 10 cm, simplu placat si vata bazaltica de 10 cm	mp	17
7.	Montat usa lemn	buc	2
8.	Montat covor pvc inclusiv accesorii	mp	69,70
9.	Montat parchet de 12 mm inclusiv folie si plinta	mp	69
10.	Zugraveli lavabile doua straturi inclusiv amorsa	mp	139,40
11.	Montat tub protectie d=20mm	ml	70
12.	Montat cablu cyy-f 3x2,5 mmp	ml	70
13.	Montat cablu cyy-f 3x1,5 mmp	ml	50
14.	Montat cablu UPT cat 5	ml	100
15.	Montat pachcode	buc	2
16.	Montat priza RJ45	buc	1
17.	Montat prize duble complet echipate	buc	2
18.	Montat intrerupator dublu complet echipat	buc	1
19.	Demontat corpuri de iluminat	buc	11
20.	Montat corpuri de iluminat tip Led 600x600mm	buc	12

Intocmit

Poenaru Natalia